



Techn. Änderungen vorbehalten

Die bauseitigen Anschlüsse sind nach Möglichkeit neben der Maschine vorzusehen.

Zum Schutz gegen Verunreinigungen ist ein Feinfilter in die bauseitige Wasserzuleitungen einzubauen.

Bei allen Anschlussarbeiten sind die örtlich geltenden Vorschriften zu beachten.

4	Kabeleinführung für Enthärter H52	
3	Elektroanschluss 3,04 kW 1/N/PE 220V 50Hz	mit ca.2m losem Kabel 3 x 1,5 ² ausgeführt Hauptschalter und Hauptsicherungen bauseits
2	Wasseranschluss G 3/4" max. 60°C, min.3 max.6 bar, ca.30l/min Durchflussl.	mit ca.1m flex. Anschluss-Schlauch ausgeführt. Absperrventil und Feinfilter bauseits.
1	Wasserabfluss DN 24	Siphon bauseits, natürliches Gefälle zum bauseitigen Ablauf erforderlich.

MONTAGEPLAN GS 23H

winterhalter
Gastronom